

Vi sätter berget på plats!



NL 41 – Norra Länken

Projektbeskrivning

Projektet omfattar delentreprenad NL 41 av Norra Länken där det ingår bland annat byggnation av en betongtunnel, betongtråg och vägen. Arbeten på och invid järnvägs- och tunnelbaneanläggningar ska bedrivas så att spårtrafiken kan pågå utan störning. Detta innebär att projektet är känslig med avseende på eventuella injekteringsläckage i spårområdena och tunnelbana. För att undvika spridning av cementbruk till tunnelbanan krävs det en god kontroll av injekteringstrycket och de injekterade mängderna.

Typ av arbete

Under perioden innebär projektet för Byggs del ca 250 stycken ridåinjekteringar utförda i två nivåer och ca 200 stycken botteninjekteringar. Totalt ca 33000 kg cement ska tryckas i dessa hål.

Slutkund

Trafikverket

Huvudentreprenör

Peab Sverige AB
Kontaktperson: Daniel Karlsson
073-337 27 42

Kontaktpersoner i Byggs

Rolando Berty, affärschef
070-589 83 24

Tid

Augusti – oktober 2010.

Byggs Sprutbetong AB
Box 187, 782 24 MALUNG

Telefon 0280-13580, fax 0280-13584

www.byggs.se